



LEVITON DE MEXICO DE RL DE C.V.
 CALLE DATIL Y EJERCITO TRIGARANTE
 TIJUANA BAJA CALIFORNIA NTE.
 LIC. HECTOR MARQUEZ

REHABILITACION DE MURO DE BLOCK EN ALMACEN

PRESUPUESTO A PRECIO UNITARIO

No. Fam.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	%
1 BIMS	OC-PINT	Suministro y aplicación de pintura esmalte base agua color claro a dos manos, incluye lijado en muro y mano de sellador 5 x 1	M2	8.40	4.14	34.78	2.56
2 BIMS	AMP0026	Aplanado fino en muros con mr c-a 1:3, e= 2.5cm y h= 3.00m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales.	m2	7.20	18.94	136.37	10.05
3 BIMS	B12-130-130-03	Castillo 15 x20cms, Concreto f'c=200 kg/cm2, resistencia normal, agr.max. 20mm, fabricado en obra por medios manuales, reforzada con armex 15x20cms acabado comun, 2 caras.	m	7.20	36.55	263.16	19.40
4 BIMS	MRS0155	Muro de block de concreto ligero de 15 x 20 x 40 cm., de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:4, con refuerzo horizontal a cada 2 hiladas varilla de 3/8 , juntas de 1 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m., incluye: acarreo de los materiales a 1a. estacion a 20.0 m. de distancia horizontal.	m2	3.60	42.50	153.00	11.28
5 BIMS	A12-100-980-00	Zapata y firme de 60cms. de espesor fabricado con Concreto f'c=200kg/cm2, resistencia rapida, agr.max. 20mm, fabricado en obra con revolvedora, acabado escobillado refuerzo con malla electrosoldada 6,6-4,4 Incluye: acarreo de los materiales a 1a. estación a 20m. de distancia horizontal.	m2	1.00	316.64	316.64	23.34
6	RETESC-01	Retiro de escombro producto de la demolición fuera de la obra.	M3	1.00	159.04	159.04	11.72
7 BIMS	DML0010	Demolición a mano de muros de block de 14 cm de espesor, sin recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar.	m2	3.60	10.28	37.01	2.73
8 BIMS	A30-120-040-00	Corte en muro de block con sierra p/colocar castillo	ml	12.00	7.41	88.92	6.55
9 BIMS	AGPO001	Excavacion a mano material tipo a "A"	m3	0.50	12.62	6.31	0.47

A T E N T A M E N T E

ING. OLEGARIO BURGEÑO C.
 GERENTE GENERAL



LEVITON DE MEXICO DE RL DE C.V.
 CALLE DATIL Y EJERCITO TRIGARANTE
 TIJUANA BAJA CALIFORNIA NTE.
 LIC. HECTOR MARQUEZ

REHABILITACION DE MURO DE BLOCK EN ALMACEN

PRESUPUESTO A PRECIO UNITARIO

No. Fam.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	%
		seco cepas 0 a 2 mts. incluye: afloje, extraccion, amacice, limpieza de plantilla.					
10 BIMS	B10-100-015-03	Demolición a mano de cimientos de concreto armado sin recuperación de acero, medido en banco, incluye apile de material.	m3	0.20	104.15	20.83	1.54
11	OC-CORTE	Corte de concreto en piso para posterior demolición	ML	4.00	35.19	140.76	10.37
TOTAL DEL PRESUPUESTO						1,356.81	

(MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS 81/100 US DLLS.)

ATENTAMENTE

 ING. OLEGARIO BURGEÑO C.
 GERENTE GENERAL